

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям ОАО «Сызраньгаз» за май 2012 г.

№ п/п	Наименование газораспределительной сети	Зона входа в газораспределительную сеть	Зона выхода из газораспределительной сети	Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сеть газоснабжения, в т.ч. межпоселковая г.Сызрань, с.Шигоны, Сызранского района, Шигонского района	С выходов ГРС №79, №90, №92, №112 ООО «Газпром трансгаз Самара» до границ раздела сетей ОАО «Сызраньгаз»	Газовые сети находящиеся на балансе ОАО «Сызраньгаз» или обслуживаемые по договорам аренды или на других законных основаниях.	К технологическим мероприятиям, связанным с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети ОАО «Сызраньгаз» относятся: - отключение действующих газопроводов; - продувка газопроводов воздухом; - присоединение вновь построенных газопроводов; - продувка газопроводов газом.	Мероприятия выполняются согласно требований НТД. Технологическое присоединение (врезка) вновь построенного газопровода к действующему газопроводу, осуществляется ОАО "Сызраньгаз". После приёмки и подписания акта законченного строительством объекта приемочной комиссией, специалистами ОАО "Сызраньгаз" выдается наряд-допуск на производство газоопасных работ (присоединение) к газораспределительной сети. Врезка построенного газопровода в действующий газопровод высокого и среднего давления, осуществляется по специальному плану мероприятий с отключением и последующим пуском существующих потребителей (при необходимости). Информация об отключении действующих потребителей передается поставщику газа. Отключаемые потребители оповещаются при помощи телефонограмм, при отключении жилых домов вывешивается объявление на подъездах и других местах массового пребывания людей. Организации эксплуатирующие жилой фонд, также информируются об отключении объектов. Далее выполняется комплекс работ по присоединению вновь построенного газопровода к существующему, а именно: контрольная опрессовка вновь построенного газопровода, внешний осмотр отсутствия механических повреждений, проверка работоспособности отключающих устройств, врезка в действующий газопровод, продувка газом, пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование. Далее осуществляется пуск ранее отключенных объектов.	К техническим мероприятиям, связанным с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям ОАО «Сызраньгаз» относятся: - контрольная опрессовка присоединяемого газопровода; - перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах; - подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка); - установка манометров и продувочных свечей; - врезка вновь построенных газопроводов; - проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа; - изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции.	Работы выполняются по наряду-допуску. Врезка в действующий газопровод высокого и среднего давления выполняется в соответствии со специальным планом организации работ, утвержденным техническим директором и согласованным с аварийно-диспетчерской службой ОАО «Сызраньгаз». Мероприятия проводятся согласно требованиям действующих НТД и производственных инструкций, устанавливающих последовательность выполнения операций при производстве газоопасных работ и условия обеспечения их безопасного проведения.	1. Заключение заказчиком договора на поставку и транспортировку газа. 2. Заключение договора на техническое обслуживание вновь построенных объектов газораспределения и газопотребления. 3. Заключение заказчиком договора на врезку и пуск газа.	Регулируется Гражданским кодексом РФ.

Генеральный директор ОАО «Сызраньгаз»

С.Г. Гришин

Начальник ПТО ОАО «Сызраньгаз»

Л.В. Узлякова